

RINNOVAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE IN SEGUITO A DANNI CAUSATI DALL'ACQUA IN EDIFICI COMMERCIALI

## SPENGLERPARK DI MÜNCHENSTEIN



Deumidificazione del sottofondo nel corridoio di Avanti KV Weiterbildungen

### PANORAMICA DEI SERVIZI DI BELFOR

- Deumidificazione di locali e superfici
- Deumidificazione dei sottofondi
- Realizzazione di parete separatoria con cellofanatura (6x3,5 m)
- L'area deumidificata è di 600 m<sup>2</sup>
- Sono stati utilizzati 30 deumidificatori
- Rimozione e nuova posa di 20 m<sup>2</sup> di linoleum
- Applicazione di rivestimento tessile Kugelgarn con predisposizione per i fori
- Rimozione e rifacimento di 220 m di fughe
- Nuova posa di 40 piastrelle in granito e ceramica
- Pulizia finale
- 16 collaboratori all'opera



Deumidificazione del sottofondo



Deumidificazione del corridoio

DANNI CAUSATI DALL'ACQUA ALLO  
SPENGLERPARK

## DANNI INGENTI DOVUTI ALLA MANCATA TENUTA DEI TUBI DELL'ACQUA

La ristrutturazione dello Spenglerpark ha richiesto la posa di nuovi tubi dell'acqua. Il raccordo a pressione di uno dei tubi dell'acqua di nuova installazione, all'interno del cavedio verticale, non è stato pressato e quindi, quando è stata data pressione, il tubo ha iniziato a perdere acqua. La quantità d'acqua fuoriuscita è stata enorme, ha raggiunto diversi piani dell'edificio impregnando pavimenti, pareti e sottofondi.

### DATI E CIFRE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Deumidificazione superfici    | 600 m <sup>2</sup>   |
| Deumidificazione attrezzature | 30   |
| Addetti alla deumidificazione | 2 tecnici della deumidificazione<br>3 montatori esperti in deumidificazione                                    |
| Addetti alla rinnovazione     | 1 capo progetto<br>2 pavimentisti<br>2 piastrellisti<br>2 artigiani<br>2 preparatori<br>2 addetti alle pulizie |